


**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
**OBRA:** Substituição de Vitrôs das salas da consultoria técnica jurídica da faculdade

**DATA**
**LOCAL:** Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo

**PRAZO:** 60 DIAS

**setembro-17**
**EMPRESA:**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL SEM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	FONTE	CÓDIGO
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>5.308,76</b>	<b>6.701,78</b>		
1.1	MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM DE CANTEIRO DE OBRAS (CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA)	M2	15,00	298,11	26,24%	376,34	4471,67	5645,04	FDE	16.30.013
1.2	RETIRADA DE VITRÔS DE FERRO	M2	12,54	9,34	26,24%	11,80	117,17	147,92	FDE	05.60.001
1.3	RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	UNIDADE	2,00	15,93	26,24%	20,11	31,86	40,22	CPOS	04.35.050
1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M3	3,53	70,53	26,24%	89,04	248,99	314,32	FDE	04.50.001
1.5	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA	M3	6,00	73,18	26,24%	92,38	439,07	554,28	FDE	16.11.025
<b>2</b>	<b>ALVENARIAS E VEDAÇÕES</b>						<b>242,20</b>	<b>305,75</b>		
2.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39 CM TIPO CANALETA	M2	4,00	60,55	26,24%	76,44	242,20	305,75	FDE	04.01.034
<b>3</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>						<b>8.946,57</b>	<b>11.294,15</b>		
3.1	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIMAR, SOB MEDIDA (2,10 X 1,50) - ANODIZADO NATURAL - ALCOA - LINHA GOLD - PERFIL GN073 - VIDRO LISO TEMPERADO DE 8 MM	M2	3,15	710,05	26,24%	896,36	2236,64	2823,53	FDE	04.01.034
3.2	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIMAR, SOB MEDIDA (2,80 X 1,50) - ANODIZADO NATURAL - ALCOA - LINHA GOLD - PERFIL GN073 - VIDRO LISO TEMPERADO DE 8 MM	M2	4,20	710,05	26,24%	896,36	2982,19	3764,72	FDE	04.01.034
3.3	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIMAR, SOB MEDIDA (3,50 X 1,50) - ANODIZADO NATURAL - ALCOA - LINHA GOLD - PERFIL GN073 - VIDRO LISO TEMPERADO DE 8 MM	M2	5,25	710,05	26,24%	896,36	3727,74	4705,90	FDE	04.01.034
<b>4</b>	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>						<b>204,42</b>	<b>258,05</b>		
4.1	CHAPISCO	M2	4,00	5,03	26,24%	6,36	20,14	25,42	FDE	12.02.002
4.2	EMBOÇO	M2	4,00	26,16	26,24%	33,02	104,63	132,08	FDE	12.02.005
4.3	REBOCO	M2	4,00	19,91	26,24%	25,14	79,65	100,55	FDE	12.02.007
<b>5</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>						<b>204,42</b>	<b>258,05</b>		
5.1	CHAPISCO	M2	4,00	5,03	26,24%	6,36	20,14	25,42	FDE	12.02.002
5.2	EMBOÇO	M2	4,00	26,16	26,24%	33,02	104,63	132,08	FDE	12.02.005
5.3	REBOCO	M2	4,00	19,91	26,24%	25,14	79,65	100,55	FDE	12.02.007
<b>6</b>	<b>PINTURA</b>						<b>3.488,17</b>	<b>4.403,47</b>		
6.1	LATÉX ACRÍLICO SEMI-BRILHO COR CINZA SOBRE REBOCO (PAREDE EXTERNA) - 2 DEMÃOS	M2	6,00	11,10	26,24%	14,01	66,61	84,09	FDE	15.80.043
6.2	MASSA ACRÍLICA (PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E TETO)	M2	134,00	14,76	26,24%	18,64	1978,34	2497,46	FDE	15.02.003
6.3	LATÉX ACRÍLICO SEMI-BRILHO COR BRANCO NEVE SOBRE MASSA ACRÍLICA (TETO DAS SALAS) - 2 DEMÃOS	M2	40,00	11,10	26,24%	14,01	444,07	560,59	FDE	15.80.043



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>OBRA:</b>	Substituição de Vitrôs das salas da consultoria técnica jurídica da faculdade	<b>DATA</b>
<b>LOCAL:</b>	Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo	<b>setembro-17</b>
<b>PRAZO:</b>	60 DIAS	
<b>EMPRESA:</b>		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL SEM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	FONTE	CÓDIGO
6.4	LATEX ACRÍLICO SEMI-BRILHO COR BRANCO NEVE SOBRE MASSA ACRÍLICA (TETO DAS SALAS) - 2 DEMÃOS	M2	90,00	11,10	26,24%	14,01	999,15	1261,33	FDE	15.80.043
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>2.616,68</b>	<b>3.303,30</b>		
7.1	REMANEJAMENTO DE PONTO ELÉTRICO	UNID.	2,00	392,96	26,24%	496,07	785,92	992,15	COMPOSIÇÃO SINAPI	88264
7.2	REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	UNID.	2,00	915,38	26,24%	1155,58	1830,76	2311,15	CPOS - MÃO DE OBRA	43.07.050
<b>8</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>						<b>497,93</b>	<b>628,59</b>		
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	46,70	10,66	26,24%	13,46	497,93	628,59	FDE	16.11.005
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 21.509,15</b>	<b>R\$ 27.153,14</b>		

Notas: ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS COM BASE NAS REFERÊNCIAS:  
FDE - DATA BASE ABRIL/2017

CPOS - BOLETIM 170 - JULHO/2017

Eng. Caueh Salzedas Teixeira